

ZADANIE

Stavba: Chodník zo zámkovej dlažby - Vyšný koniec - Lisková

Objekt:

Dátum: 30.7.2007

Časť:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1		Zemné práce					
1 221	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 50 do 100 mm	m2	100,000			
2 001	122202202	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty a letiská, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	187,000			
3 001	132301102	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 4 nad 100 m3	m3	185,000			
4 001	132301201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 do 100 m3	m3	14,000			
5 001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 nad 50 do 500 m	m3	187,000			
6 001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	187,000			
7 001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	136,700			
8 583	5833445600	<i>Kamenivo ťažené hrubé drvené 8-16 B</i>	m3	157,205			
9 001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m2	954,000			
4		Vodorovné konštrukcie					
10 271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	20,316			
11 271	452386151	Vyrovnávacie prstence a rámy tr.B15(C 12/15) výšky do 100mm	ks	7,000			
5		Komunikácie					
12 221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	809,000			
13 221	564762111	Podklad alebo kryt z kam. hr. drveného veľ. 32-63 mm s výplňovým kamenivom hr. 200 mm	m2	664,000			
14 221	569551111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením prehodenou zeminou hr. 150 mm	m2	65,000			
15 221	596911116	Kladenie zámkovej dlažby do piesku	m2	738,190			
16 592	5922913200	<i>Premac KLASIKO sivá 6 cm</i>	m2	760,336			
8		Rúrové vedenie					
17 271	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	m	338,600			
18 271	871383122	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 400 mm	m	10,000			
19 286	2861105200	<i>PVC-U rúra kan. korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 5000</i>	kus	68,736			

20	286	2861105500	PVC-U rúra kan. korugovaná hrdlovaná k DN 400 x 6000	kus	2,000		
21	271	894411311	Osadenie železobetónových dielcov pre šachty skruží rovných alebo prechodových TZS	kus	7,000		
22	592	5922401000	Prefabrikát betónový-šachtová skruž TZS 156/100 Ms 120x120x100	kus	7,070		
23	271	899102111	Osadenie vpustí	kus	8,000		
24	552	5524360040	Vpust stenový uličný jednogolierikový 67 BK tr. C-250-1 kN	kus	8,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	432,790		
26	592	5921745200	Obrubník betónový ABO 2/828	kus	437,118		
27	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	390,500		
28	592	5921745000	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	kus	394,405		
29	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II)	m3	36,414		
30	221	919735112	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	390,500		
31	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	18,100		
32	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	18,100		

99 Presun hmôt HSV

33	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1287,441		
----	-----	-----------	--	---	----------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

34	767	767995130	Osadenie oceľového premostenia včetně dodávky	kus	1,000		
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

Celkom

